



Mexicali Baja California a 11 de julio del 2018

Kuroda Mayoreo
Jose Luis Calvillo

Por medio de la presente me es grato hacer de su conocimiento la cotización de la fabricación e instalación de plataforma sobre camión chasis de las siguientes medidas, de acuerdo al modelo que ya tienen en existencia en su tienda.

Fabricación y montaje de plataforma de 2.45 mts de ancho, por 3.60 mts de largo con cubierta de placa diamantada con travesaños cada 60 cm. Con protección de cabina de 60 cm de alto de placa y el resto de malla desplegada para protección y visibilidad del conductor.

Fabricación de raca desmontable para el transporte de tubería. En material de PTR de 2x2 de acuerdo a las especificaciones del camión que ya se encuentra con ustedes.

Suministro e instalación, así mismo como detallado y pintura antes de entregar.

Tiempo de entrega 10 días hábiles después de autorizado.

Sub Total	70,000.00
IVA	11,200.00
TOTAL	81,200.00

Sin mas por el momento me despido como su atento y seguro servidor

ATENTAMENTE

DESARROLLADORA DE OBRA E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.

LIC. MARCO POLO ENCINAS GOMEZ

APODERADO LEGAL